

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ i REMONT SAL LEKCYJNYCH
ADRES INWESTYCJI : ul. Gandhiego 13 w Warszawie
INWESTOR : XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego
ADRES INWESTORA : ul. Gandhiego 13 w Warszawie
BRANŻA : budowlana

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45442100-8		ROBOTY MALARSKIE			
1	KNR-W 4-01	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności sufitów	m ²		
d.1	1204-08		6.00*8.60*3	m ²	154.800	
			belki	m ²	43.200	
			ściany	m ²	162.060	
			(6.00*2+8.60*2)*(3.35-1.50)*3	m ²		
			ościeża	m ²	23.462	
			(0.32*2.08*2+0.32*1.95)*4*3	m ²		
			okna	m ²	-48.672	
			-(1.95*2.08*4*3)			
					RAZEM	334.850
2	NNRNKB	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
d.1	202 1134-02		334.850	m ²	334.850	
					RAZEM	334.850
3	KNR-W 4-01	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01		sufity	m ²	154.800	
			6.00*8.60*3	m ²	43.200	
			belki	m ²		
			0.40*2*6.00*3*3			
					RAZEM	198.000
4	KNR-W 4-01	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02		ściany	m ²	162.060	
			(6.00*2+8.60*2)*(3.35-1.50)*3	m ²	18.086	
			ościeża	m ²		
			(0.32*1.38*2+0.32*1.95)*4*3	m ²	-32.292	
			okna			
			-(1.95*1.38*4*3)			
					RAZEM	147.854
5	KNR-W 4-01	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1	1206-05		ściany	m ²	131.400	
			(6.00*2+8.60*2)*1.50*3	m ²	5.376	
			ościeża	m ²		
			0.32*0.70*2*4*3	m ²	-16.380	
			okna			
			-(1.95*0.70*4*3)			
					RAZEM	120.396
6	KNR-W 4-01	SST-2	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
d.1	1212-28		3.35*4*3+1.50*4*3	m	58.200	
					RAZEM	58.200
7	KNR-W 4-01		Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.1	1212-19		0.60*1.20*2*4*3	m ²	17.280	
					RAZEM	17.280
2	45432100-5		POSADZKI			
8	KNR-W 4-01	SST-1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2	0818-05		6.00*8.60*4	m ²	206.400	
					RAZEM	206.400
9	KNR-W 4-01	SST-3	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
d.2	0815-08		(6.00*2+8.60*2-0.90)*4	m	113.200	
					RAZEM	113.200
10	KNR-W 4-01	SST-3	Mechaniczne szlifowanie posadzki	m ²		
d.2	0816-04		6.00*8.60*4	m ²	206.400	
	analogia				RAZEM	206.400
11	NNRNKB	SST-3	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.2	202 1130-02		206.40	m ²	206.400	
					RAZEM	206.400
12	NNRNKB	SST-3	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
d.2	202 1130-03		Krotność = -2			

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			206.40	m ²	206.400	
					RAZEM	206.400
13	KNR-W 2-d.2 02 1123-02	SST-3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 206.40	m ² m ²	206.400	
					RAZEM	206.400
14	KNR 4-01 d.2 0108-19 0108-20	SST-1	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiieranych posadzek na odległość 20 km - wraz z utylizacją 6.00*8.60*4*0.02	m ³ m ³	4.128	
					RAZEM	4.128
3	45421130-4		WYMIANA OKIEN			
15	KNR 0-19 d.3 0929-11	SST-4	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² 1.55*2.10*27	m ² m ²	87.885	
					RAZEM	87.885
16	KNR 4-01 d.3 0535-08	SST-1	Rozebranie obróbek blacharskich podokienników z blachy nie nadającej się do użytku 0.25*1.60*27	m ² m ²	10.800	
					RAZEM	10.800
17	KNR 2-02 d.3 0923-04	SST-4	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 0.22*1.60*0*27	m ² m ²	0.000	
					RAZEM	0.000
18	NNRNKB d.3 202 0541-01	SST-4	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 0.25*1.60*27	m ² m ²	10.800	
					RAZEM	10.800
19	KNR 4-01 d.3 0711-01	SST-5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu) (2.10*2+1.55)*0.32*27	m ² m ²	49.680	
					RAZEM	49.680
20	KNNR 3 d.3 0605-04	SST-2	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni (2.10*2+1.55)*0.32*27	m ² m ²	49.680	
					RAZEM	49.680
21	KNR 4-01 d.3 0108-19 0108-20 analogia	SST-1	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiieranych okien i parapetów zewnętrznych na odległość 20 km - wraz z utylizacją 1.55*2.10*27*0.05 0.25*1.60*27*0.0025	m ³ m ³ m ³	4.394 0.027	
					RAZEM	4.421